Zatoczuk nr 26 20.362.4.2021

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Roboty ziemne i fundamenty**			
1 d.1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3		
		0.5*0.5*0.9*10	m3	2.250	
				RAZEM	2.250
2 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0.9*4*10*0.9/1000	t	0.032	
				RAZEM	0.032
3 d.1	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		6*1.6*10*0.222/1000	t	0.021	
				RAZEM	0.021
4 d.1	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		0.5*0.5*0.9*10	m3	2.250	
				RAZEM	2.250
5 d.1	KNR 2-02 1218-01	Analogia - kotwy stalowepod słupy drewniane	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2		**Konstrukcja drewniana altany**			
6 d.2	KNR 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. SŁUPY	m3 drew.		
		0.2*0.2*2.7*10	m3 drew.	1.080	
				RAZEM	1.080
7 d.2	KNR 2-02 0406-06	Platwie, długość ponad 3 m strugane i impregnowane na klor naturalny - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - PŁATWIE	m3 drew.		
		0.16*0.16*(12.0*2+7.0*2+5.5)	m3 drew.	1.114	
				RAZEM	1.114
8 d.2	KNR 2-02 0406-06	Platwie, długość ponad 3 m strugane i impregnowane na klor naturalny - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej WIESZAR	m3 drew.		
		(0.16*0.22*7.0+0.16*0.16*3.2*2+0.16*0.16*1.5)*2	m3 drew.	0.897	
				RAZEM	0.897
9 d.2	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m strugane i impregnowane na klor naturalny przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej KROKWIE	m3		
		0.07*0.18*4.69*32	m3	1.891	
				RAZEM	1.891
10 d.2	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej JĘTKA	m3		
		0.07*0.18*2.37*6	m3	0.179	
				RAZEM	0.179
11 d.2	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej MIECZE	m3		
		0.12*0.12*1.4*20	m3	0.403	
				RAZEM	0.403
3		**Pokrycie dachu**			
12 d.3	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej deski strugane i impregnowane na klor naturalny - analogia deska czołowa gr.32mm	m2		
		(13.2*2+8.2*2)*0.15	m2	6.420	
				RAZEM	6.420
13 d.3	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej deski strugane i impregnowane na kolor naturalny	m2		
		13.2*4.7*2	m2	124.080	
				RAZEM	124.080
14 d.3	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową jednowarstwowe	m2		
		124.08	m2	124.080	
				RAZEM	124.080
15 d.3	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m2		
		124.08	m2	124.080	
				RAZEM	124.080
16 d.3	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe	m2		
		124.08	m2	124.080	
				RAZEM	124.080
17 d.3	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsiory	m		
		6.3*4+5	m	30.200	
				RAZEM	30.200
18 d.3	KNR-W 2-02 0511-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - pas podrynnow/	m		
		(13.2*2+8.2*2)*0.2	m	8.560	
				RAZEM	8.560
19 d.3	KNR-W 2-02 0511-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - pas nadrynnowy	m		
		(13.2*2+8.2*2)*0.25	m	10.700	
				RAZEM	10.700
20 d.3	NNRNKB 202 0518-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 13 cm - analogia	m		

Norma PRO Wersja 4.27

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(13.2*2+8.2*2)	m	42.800	
				RAZEM	42.800
21 d.3	NNRNKB 202 0520-02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z powlekanej okrągłych o śr. 9 cm analogia	m		
		3.0*4	m	12.000	
				RAZEM	12.000
4		**Instalacja elektryczna**			
22 d.4	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m^3		
		0.4*0.8*4	m^3	1.280	
				RAZEM	1.280
23 d.4	KNNR 5 0706-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego	m		
		2*4	m	8.000	
				RAZEM	8.000
24 d.4	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli YKY 5x6mm2 w rowach kablowych ręcznie	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
25 d.4	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m^3		
		0.6*0.4*40	m^3	9.600	
				RAZEM	9.600
26 d.4	KNNR 5 0404-07	Montaż rozdzielnicy R Altanki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.4	KNNR 5 1203-04	Podłaczenie linii kablowej do RG w budynku	szt.żył		
		4	szt.żył	4.000	
				RAZEM	4.000
28 d.4	KNR 5-08 0107-01	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		
		19+46	m	65.000	
				RAZEM	65.000
29 d.4	KNR 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku YDY 3x1,5mm2	m		
		19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
30 d.4	KNR 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31 d.4	KNR-W 5-08 0512-02	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - A2 świetlówka typu LED 2x18 SD 19W	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
32 d.4	KNR 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku YDY 3x2,5mm2	m		
		46	m	46.000	
				RAZEM	46.000
33 d.4	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000