



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDYNEK			
1.1		Roboty rozbiórkowe dachu i przygotowawcze			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachodachówki nadającej się do użytku	m ²		
d.1.1	0545-01	198,0	m ²	198,000	
				RAZEM	198,000
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie blach z rozbiórki do dalszego użytku - pokrycie dachowe z blachodachówki	m ²		
d.1.1	0545-09	198,0*0,9	m ²	178,200	
				RAZEM	178,200
3	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.1	0545-08	26,0*0,2	m ²	5,200	
	okap	12,0*0,5	m ²	6,000	
	szczyty	(14,0+30,0)*0,5	m ²	22,000	
	kalenica	26,0*0,25	m ²	6,500	
	okap	24,0*0,6	m ²	14,400	
	kosze				
				RAZEM	54,100
4	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm	m ²		
d.1.1	0430-05	198	m ²	198,000	
				RAZEM	198,000
1.2		Roboty pokrywowe			
5	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
d.1.2	0103-02	198,00	m ²	198,000	
				RAZEM	198,000
6	KNR AT-09	Łacenie - rozstaw łat 30 cm	m ²		
d.1.2	0101-04	198,00	m ²	198,000	
				RAZEM	198,000
7	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach istniejąca blacha	m ²		
d.1.2	202 0535-03	178,2	m ²	178,200	
				RAZEM	178,200
8	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m ²		
d.1.2	202 0535-03	19,8	m ²	19,800	
				RAZEM	19,800
9	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -	m ²		
d.1.2	202 0541-02	26,0*0,2	m ²	5,200	
	okap	12,0*0,5	m ²	6,000	
	szczyty	(14,0+30,0)*0,5	m ²	22,000	
	kalenica	26,0*0,25	m ²	6,500	
	okap	24,0*0,6	m ²	14,400	
	kosze				
				RAZEM	54,100
10	NNRNKB	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 15 m	m ²		
d.1.2	202 1621a-02	26,0*10	m ²	260,000	
				RAZEM	260,000
11	KNR 0-15	Osadzenie okien w połaci dachowej - analogia montaż istniejących okien dachowych	szt		
d.1.2	0526-02	4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 0-15	Osadzenie okien w połaci dachowej - analogia montaż istniejących wylazów dachowych	szt		
d.1.2	0526-02	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Sayedto A